

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР
ГБУ «КЦСОН ДАЛЬНЕ-
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

С. И. ЦАРЁВА

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на ремонт фасада здания ГБУ "КЦСОН Дальнеконстантиновского района"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,26	
2	Снятие наличников	100 м наличников	1,074	
3	Разборка карниза	100 м2 кровли	0,64	
4	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	4,05	
5	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхности й карнизов	0,64	
6	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоциреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатыва емой поверхности	0,64	
7	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	5,888	
8	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФол	100 м2 поверхности облицовки	0,64	
9	Сайдинг 3,6 GL (Белый)	шт	60	
10	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,732	
11	Желоб 3м	шт	23	
12	Воронка желоба GL	шт	4	
13	Колено 60 гр	шт	8	
14	Колено стока	шт	4	
15	Крюк длинный	шт	100	
16	Соединитель желоба GL	шт	28	
17	Соединитель» трубы GL	шт	4	
18	Труба круглая 3м	шт	10	
19	Угол желоба 90гр GL	шт	4	
20	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	2,645	

1	2	3	4	5
21	Пленка пароизоляционная для скатной кровли и стен	м2	304,2	
22	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	100 м2 поверхности	2,645	
23	Утеплитель минераловатный 50мм Технониколь Технофас	м3	13,225	
24	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	100 м2 поверхности покрытия изоляции	2,645	
25	Сетка стеклотканевая фасад 5*5мм (1*50м)	м2	317,4	
26	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	2,645	
27	Штукатурка короед 1,5мм белый (25кг)	кг	25	
28	Штукатурка короед 1,5мм У130 (25кг)	кг	700	
29	Штукатурка короед 1,5мм Х050 (25кг)	кг	71	
30	Установка и крепление уголков	100 м коробок блоков	1,45	
31	Уголок пластиковый	м	162,4	
32	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,353	
33	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (монтируется существующий материал-примыкание крылец)	100 м	0,0545	
34	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (окна)	100 м	0,208	
35	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (цоколь)	100 м2 покрытия	0,0504	
36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6	
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	6	

Составил:

